

Uraian Singkat Pekerjaan

Renovasi Ruang Sidang dan Lantai Ruangan Kantor Dekanat FMIPA

A. LATAR BELAKANG

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan serta untuk meningkatkan kinerja, maka Renovasi Ruang Sidang dan Lantai Ruangan Kantor Dekanat FMIPA sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional Pendidikan sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan perkantoran. Karena kondisi fisik bangunan dan utilitas gedung harus dalam kondisi yang optimal demi kelancaran pelaksanaan tugas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tercapainya rehabilitasi atau perbaikan Ruang Sidang dan Lantai Ruangan Kantor Dekanat yang memiliki kenyamanan baik di Fakultas MIPA Universitas Andalas.

2. Tujuan

Terciptanya suasana kerja yang aman dan nyaman karena Ruang Sidang dan Lantai Ruangan Kantor Dekanat Universitas Andalas telah memiliki standar yang baik dilingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas.

C. NAMA SATUAN KERJA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas

D. PEJABAT PENGADAAN

1. Nama : Ade Mirsa Putra, S.T
2. Pangkat/Golongan : --
3. NIP : --
4. Jabatan : Pejabat Pengadaan

E. ALAMAT PEJABAT PENGADAAN

Rektorat Universitas Andalas

F. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pengadaan ini dibiayai dari Surat Keputusan MWA- UNAND Tanggal 27 Desember 2022-RKAT 2023 dengan kode MAK 1613.IKSS8.03.537113 sebesar Rp. 199.340.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

G. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

30 (tiga puluh) hari kalender

H. LINGKUP PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	
	DEKANAT MIPA		
	LANTAI I		
A	RUANG UMUM DAN KEUANGAN		
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1	Pek. Pemindahan Ruang Kasi Umum	1.00	Ls
2	Pek. Pemindahan Lemari Besi	1.00	Ls
3	Pek. Pembongkaran Dinding Partisi dan Lemari Arsip	34.33	M ²
4	Pek. Pembongkaran Dinding Bata (Pintu)	0.30	M ³
5	Pek. Pembuangan Bekas Bongkaran dan Pembersihan	1.00	Ls
II	PEKERJAAN LANTAI		
1	Pek. Bongkaran Beton Lantai	131.61	M ²
2	Pek. Bongkaran Keramik Lantai Lama	131.61	M ²
3	Pek. Beton Lantai 5 cm 1 : 3 : 5	6.58	M ³
4	Pas. Granit Lantai 60 x 60 cm	131.61	M ²
III	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN SEKAT ALLUMINIUM		
1	Pas. Sekat Dinding Partisi Alluminium Kaca	1.00	Unt
2	Pas. Daun Pintu Kaca All P1	1.00	Unt
3	Pas. Kusen Dan Pintu Kaca All P2	1.00	Unt
4	Pas. Pintu Teralis Pengaman	2.43	M ²
IV	PEKERJAAN PENGECATAN		
1	Pek. Pengerokan/Pencucian Dinding Lama	168.36	M ²
2	Pek. pengecatan Dinding Dengan Cat Tembok	168.36	M ²
3	Pek. Kusen Kayu dengan Cat Minyak	5.04	M ²
4	Pek. Teralis Dengan Cat Minyak	33.82	M ²
5	Pek. Plint Lantai Dengan Cat Minyak	4.83	M ²
B	RUANG AKADEMIK		
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1	Pek. Pemindahan Ruang Kasi Umum	1.00	Ls
2	Pek. Pembongkaran Dinding Partisi	15.26	M ²
3	Pek. Pembongkaran Dan Pasang AC	3.00	Unit
4	Pek. Pembuangan Bekas Bongkaran dan Pembersihan	1.00	Ls
II	PEKERJAAN LANTAI		
1	Pek. Bongkaran Beton Lantai	79.32	M ³
2	Pek. Bongkaran Keramik Lantai Lama	79.32	M ²
3	Pek. Beton Lantai 5 cm 1 : 3 : 5	3.97	M ³
4	Pas. Granit Lantai 60 x 60 cm	79.32	M ²

III	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN SEKAT ALLUMINIUM		
1	Pas. Rehab Sekat Dinding Partisi Alluminium Kaca (Kasi)	1.00	Unt
IV	PEKERJAAN PENGECATAN		
1	Pek. Pengerokan/Pencucian Dinding Lama	61.97	M ²
2	Pek. Pengecatan Dinding Dengan Cat Tembok	61.97	M ²
3	Pek. Kusen Kayu dengan Cat Minyak	7.40	M ²
4	Pek. Teralis Dengan Cat Minyak	21.85	M ²
5	Pek. Plint Lantai Dengan Cat Minyak	3.10	M ²
D	RUANG SIDANG		
I	PEKERJAAN KUSEN JENDELA ALLUMINIUM		
a	Daun Jendela Alluminium		
1	Pas. Rangka Jendela All Kaca	45.84	M'
2	Pas. Kaca Polos 5 mm	14.86	M ²
3	Pas. Engsel Jendela	24.00	Bh
4	Pas. Rambuncis	12.00	Bh
5	Kaca Film Sumblast Biru	5.88	M ²
b	Daun Pintu Alluminium		
1	Pek. Daun Pintu Rangka Kaca Alluminium	1.00	Unit
E	PEKERJAAN PERLENGKAPAN LUAR		
1	Pek. Bongkar Paving Block	53.86	M ²
2	Pek. Beton Lantai 5 cm	2.69	M ²
3	Pek. Granit Lantai 60 x 60 cm	53.86	M ²
4	Pas. Gril Besi Siku 4.4	4.81	M'