

Uraian Singkat Pekerjaan

PEMBUATAN KANOPI LAPANGAN PARKIR KANTOR DAN MIPA CORNER DEKANAT FMIPA UNIVERSITAS ANDALAS

A. LATAR BELAKANG

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan serta untuk meningkatkan kinerja, maka Pembuatan Kanopi Lapangan Parkir Kantor dan MIPA Corner Dekanat FMIPA Unand sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional Pendidikan sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan perkantoran. Karena kondisi fisik bangunan dan utilitas gedung harus dalam kondisi yang optimal demi kelancaran pelaksanaan tugas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tercapainya Pembuatan Kanopi Lapangan Parkir Kantor dan MIPA Corner Dekanat FMIPA Unand yang memiliki kenyamanan baik di Fakultas MIPA Universitas Andalas.

2. Tujuan

Terciptanya suasana kerja yang aman dan nyaman karena Lapangan Parkir Kantor dan MIPA Corner Dekanat FMIPA Unand Andalas telah memiliki standar yang baik dilingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas.

C. NAMA SATUAN KERJA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas

D. PEJABAT PENGADAAN

1. Nama : Ade Mirsa Putra, S.T
2. Pangkat/Golongan : --
3. NIP : --
4. Jabatan : Pejabat Pengadaan

E. ALAMAT PEJABAT PENGADAAN

Rektorat Universitas Andalas

F. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Pengadaan ini dibiayai dari RKAT 2025 No.06/UN16.MWA/PTN-BH/UNAND/2024 Tanggal 23 Desember 2024 dengan kode MAK 1613.IKSS8.03.531399. sebesar Rp. 120.146.846,- (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah). sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

G. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

21 (dua puluh satu) hari kalender

H. LINGKUP PEKERJAAN

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME
I	SMKK	Ls	1
II	PEKERJAAN RANGKA KANOPI		
1	Pek. Besi Pipa 2,5" T 2,5 mm Bending	kg	428.65
2	Pek. Besi Hollow 40x40 T 1,8mm	kg	397.98
3	Pek. Besi Plat cutting T 2mm	kg	45.69
4	Pek. Pengecatan Besi	m2	71.03
5	Pek. Pemasangan Pohon	Btg	1.00
6	Pek. Tapak Beton bertulang		
a	Galian Pondasi	m3	1.14
b	Pembesian	Kg/m'	102.25
c	Pengecoran	m3	1.16
d	Baut Baja 19mm + Mur	Set	28.00
III	PEKERJAAN ATAP		
1	Pemasangan Atap Spandek Pasir	m2	108.00
2	Pek. Pemasangan Nok Atap seng	m'	12.00
3	Pek. Lisplang GRS 8mmx20cmx3m	m'	36.00
IV	KANOPI MIPA KORNER		
1	Pek. Besi Profil hollow 40x60 T 1,8mm	kg	173.66
2	Pek. Pemasangan atap Akrilik 5mm	m2	26.01
3	Pemasangan Pipa Gantungan 1" 1,8mm	unit	2.00
4	Pek Pemasangan T Sambungan Akrilik	m'	35.00