URAIAN PEKERJAAN

Penambahan Jendela Kaca dan Anterum Rawat Inap Mahoni Lantai 4 Rumah Sakit Universitas Andalas ini perlu dilakukan untuk peningkatan sarana di Rumah Sakit Universitas Andalas. Kegiatan yang akan diadakan terdiri dari beberapa pekerjaan, yaitu Pekerjaan Jendela Kaca Rangka Aluminium. Yang terdiri dari : Pemasangan kusen pintu aluminium 3" merk alexindo dan Pemasangan kaca tebal 5 mm, Pekerjaan Sekat kaca Uk. 240 x 300, Pekerjaan Sekat kaca Uk. 184 x 300, Pekerjaan Sekat kaca Uk. 168 x 300, Pekerjaan Pembongkaran dinding tembok bata, Pekerjaan Plesteran bekas pembongkaran. Pemasangan Plesteran 1PC : 4 Pasir Pasang tebal 15 mm, Pemasangan Acian, Pekerjaan pengecatan tembok baru, Pekerjaan Penyelenggaraan SMK3, dan Memastikan semua pekerjaan sudah terlaksana dengan sangat baik. Jangka waktu pelaksanaan direncanakan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender.